

Technische lijst voorstelling "De reiziger".
Producent: Muziektheaterproducties Beer

Algemeen

Voorstellingsduur: 1 uur en 20 minuten geschat zonder pauze
Opbouwtijd: 4 uur
Afbouwtijd: geschat 45 minuten
Afmetingen speelvlak: minimaal 10 meter breed, 8 meter diep; bij afwijkende maten graag contact opnemen met ondergetekende
Afstopping: geen poten (open toneelbeeld) eventueel zijzwart
Aantal acteurs: 2: Rene Groothof + Leny Breederveld
Techniekgroep : 1 persoon
Vervoer gezelschap: 1 bestelbus (technicus) plus 1 tot 2 personenwagens
Aankomst acteurs: 2 uur voor aanvang.

Wat vragen wij van uw theater?

Technici:
2 ervaren theatertechnici.

Vloer:
Graag maken we gebruik van een **zwarte balletvloer**. Het is zeer wenselijk als deze ligt bij binnenkomst, leeg en schoon.

Geluid:
Graag een dekkend geluidstelsel. Indien mogelijk alles los aan te sturen (L-R-Sub-Cluster) En 2 monitoren op statief. Deze maken onderdeel uit van het toneelbeeld

Licht:
We maken graag gebruik van uw lichtinstallatie. Zie bijgevoegd lichtplan. Vanwege projectie gebruiken we veel vloerlicht. Ideaal zou zijn als er 2 lichttorens, 4 vloerstatieven en 2 hogere statieven aanwezig zijn. Als niet alles lukt, dan zijn lichtkarren en zijtrekken ook een oplossing. Tot slot zouden we (indien aanwezig) ook graag gebruik willen maken van 8-10 ledparren als tegenlicht. Dit mag als 2e DMX lijn worden aangeboden. Ik ben me ervan bewust dat we best wat vragen. Ik hoop dat het geen probleem is!

Plaatsing regie:
Graag in de zaal

Decor:
Aangezien we weinig decor hebben zouden we het toneelbeeld graag willen opvullen met lampenkarren/kabelkarren,kisten,hoogwerker etc. Wat er voorhanden is!

Vleugel:Als er een vleugel aanwezig is zouden we die graag willen gebruiken en anders een piano. Ze hoeven niet gestemd te worden. Ook dit is onderdeel van het toneelbeeld.

WAT NEEMT HET THEATERGEZELSCHAP MEE?

Geluid:

We hebben een geluidstafel mee Allen&Heath Q16
2 zendermicrofoons (compleet)

Licht:

We hebben een lichttafel mee ChamSys QuickQ 20

Beeld:

We nemen zelf een beamer mee en bekabeling + ophanging en computer. Er wordt geprojecteerd op de vloer. Dat betekent dat de beamer indien mogelijk in een zaaltekant komt, of aan de frontbrug bevestigd moet worden.

Rook:

hazer

Decor:

2 stoelen.

Wat losse rekwisieten

Heeft u vragen, of zijn er afwijkende zaken?

Neem dan s.v.p. contact op met:

Marco Spek

Telefoon: 06 11155520

E-mail: marconusspek@gmail.com

